

Znak postępowania : Rpi.5541/RPOW/1/2010

WYJAŚNIENIE NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy. Przebudowy i rozbudowy świetlicy w miejscowości Kanie .

Zamawiający Gmina Rejowiec Fabryczny informuje , że w dniu 17.09.2010 r wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. „ Przebudowa i rozbudowa świetlicy w miejscowości Kanie „ .

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Z 2007 r Nr 223 , poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający udziela stosownych wyjaśnień :

Pytanie nr 1

Kosztorys ofertowy – budynek świetlicy część kulturalna – roboty budowlane – dział 2.1 ściany nadziemna pozycja kosztorysowa numer 26 - „Kominek z wkładem kominkowym” - 1 szt.
Proszę o podanie parametrów kominka z wkładem kominkowym?

Odpowiedz

Kominek ozdobny, wykonywany indywidualnie.
Wielkość wkładu dostosowana do wyglądu kominka. Moc min.45W.
Wygląd, szczegóły kominka i przykładowy rodzaj wkładu wg przekazanego Inwestorowi projektu wnętrz (rys.nr4).

Pytanie nr 2

Kosztorys ofertowy – budynek świetlicy część kulturalna – roboty budowlane dział 3.5 stolarka okienna i drzwiowa pozycja kosztorysowa numer 64 - „Okna i drzwi z balkonowe PCV z obróbkę obsadzenia okna rozwierane i uchylno rozwierane , jednodzielnne ponad 1,5 m2 obsadzane w kotwach” - 65,400 m2. W zestawieniu stolarki występują okna drewniane. Obmiar podany przez Państwa nie odpowiada załączonemu zestawieniu. Proszę o doprecyzowanie typu okien i podanie prawidłowego obmiaru stolarki okiennej?

Odpowiedz 2

W opisie do projektu przyjęto “okna drewniane lub pcv”.
Należy przyjąć okna drewniane, ilość i powierzchnia wg zestawienia w projekcie, tj w świetle muru : 18,9m2

Pytanie nr 3

Kosztorys ofertowy – budynek świetlicy część kulturalna – roboty budowlane – dział 3.5 stolarka okienna i drzwiowa pozycja kosztorysowa numer 65 – Ościeżnice drzwiowe stalowe 1- krotnie malowane na budowie , drzwi wewnątrzlokalowych FD7 grunt ftalowy + emalia ftalowa – 9 szt . Według zestawienia stolarki jest 17 szt skrzydeł drzwiowych. Proszę o podanie prawidłowego obmiaru ?

Odpowiedz 3

Należy przyjąć ilość drzwi wewnętrznych i ościeżnic stalowych wg wykazu stolarki w projekcie, tj skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, zwyczajnych, łącznie 15szt, drzwi p-poż 1 szt.

UWAGA:

na rysunku rozmieszczenia drzwi i okien, drzwi 100/200 ze świetlicy (pom. nr 6) oznaczono jako D4, powinno być D5

Pytanie nr 4

Kosztorys ofertowy – budynek świetlicy część kulturalna – roboty budowlane – dział 3.5 stolarka okienna i drzwiowa pozycja kosztorysowa numer 66 – Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe fabrycznie wykończeniowe pełne 1 – dzielne do 2,0 m² – 21, 20 m². W zestawieniu występują skrzydła drewniane i ppoż EI 30. Obmiar podany w przedmiarze nie odpowiada załączonemu zestawieniu. Proszę o doprecyzowanie typu stolarki drzwiowej i podanie prawidłowego obmiaru ?

Odpowiedz 4

Należy przyjąć ilość drzwi wewnętrznych i ościeżnic stalowych wg wykazu stolarki w projekcie, tj skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, zwyczajnych, łącznie 15szt, drzwi p-poż 1 szt.

UWAGA:

na rysunku rozmieszczenia drzwi i okien, drzwi 100/200 ze świetlicy (pom. nr 6) oznaczono jako D4, powinno być D5

Pytanie nr 5

Kosztorys ofertowy – budynek świetlicy część kulturalna – roboty budowlane – dział 3.5 stolarka okienna i drzwiowa pozycja kosztorysowa numer 67- Drzwi zewnętrzne – 1 szt. W zestawieniu stolarki występują drzwi drewniane w ilości 3 szt. Proszę o sprecyzowanie stolarki drzwiowej wraz z poprawnym obmiarem?

Odpowiedz 5

Należy przyjąć ilość drzwi zewnętrznych wg wykazu stolarki, tj 3 szt.

Pytanie nr 6

Kosztorys ofertowy – budynek świetlicy część kulturalna – roboty budowlane – dział 3.5 stolarka okienna i drzwiowa pozycja kosztorysowa numer 68- Podokiennik , półki , lady i nakrywy do 20 x 4 cm piaskowiec wapienny – 3,60 m. Czy podany w przedmiarze obmiar jest prawidłowy?

Odpowiedz 6

Należy przyjąć podokienniki wewnętrzne kamienne, marmur Breccia, ilość jak okien, wg wykazu stolarki, szer. 25cm, gr.4cm, łączna powierzchnia 6,0m². Elementy półek kamiennych występują poza tym jako część wystroju kominka i należy je przyjmować w wycenie kominka.

W załączeniu:

projekt wnętrz,

protokół przekazania dokumentacji z wyszczególnieniem projektów.