

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Utwardzenie placu manewrowego			
1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 260.00	m ² m ²	260.00	
				RAZEM	260.00
1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 260.00	m ² m ²	260.00	
				RAZEM	260.00
1.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 260.00	m ² m ²	260.00	
				RAZEM	260.00
1.4	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 120.90	m ³ m ³	120.90	
				RAZEM	120.90
1.5	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych - ziemia kat.III-IV Krotność = 8 120.90	m ³ m ³	120.90	
				RAZEM	120.90
1.6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 260.00	m ² m ²	260.00	
				RAZEM	260.00
1.7	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku stabilizowanego cementem - grub. warstwy po zag. 10 cm 260.00	m ² m ²	260.00	
				RAZEM	260.00
1.8	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku stabilizowanym cementem - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy Krotność = 5 260.00	m ² m ²	260.00	
				RAZEM	260.00
1.9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15 cm 260.00	m ² m ²	260.00	
				RAZEM	260.00
1.10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm 260.00	m ² m ²	260.00	
				RAZEM	260.00
1.11	KNR 0-11 0316-03	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 260.00	m ² m ²	260.00	
				RAZEM	260.00
1.12	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 43.00	m m	43.00	
				RAZEM	43.00
1.13	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 1.94	m ³ m ³	1.94	
				RAZEM	1.94
1.14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej 43.00	m m	43.00	
				RAZEM	43.00