

Przedmiar robót

Załącznik Nr 1

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty ziemne

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie drogi w istniejących liniach rozgraniczających krotność= 1,00	km	0,80
2	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III krotność= 1,00	m ³	252,50
3	wg ceny jednostkowej KNNR 10407-01010-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów sypcharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m ³	252,50
4	wg ceny jednostkowej KNNR 10408-010-060	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II krotność= 1,00	m ³	252,50

2. Podbudowa

1	2	3	4	5
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00	m ²	4 000,00
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego z gruzu betonowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m ²	4 000,00
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60204-040-050	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm krotność= 1,00	m ²	4 000,00