

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno I etap - Roboty drogowe [CPV: 45233123-7 Drogi podrzędne]	
Dział nr 1.1. Droga gminna asfaltowa [CPV: 45233123-7 Drogi podrzędne]	
1. KNR AT-03 0102-0200 [SST-OG] Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitum.z wywozem materiału na odl.do 1 km. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm Jednostka: 1 m2 547,5000	
Droga gminna	547,5000
652,5-105,0	
2. KNR 2-31 0102-0100 [SST-OG] Koryta wykonywane na poszerzeniach. Na jezdniach głębokości 10cm w gruncie kat.II-IV Jednostka: 100 m2 1,0500	
Powierzchnia terenu	105,0000
Poszerzenie	105,0000
42,0*2,50	
3. KNR 2-31 0102-0200 [SST-OG] Koryta wykonywane na poszerzeniach. Na jezdniach - za każde dalsze 5cm głębokości w gruncie kat.II-IV Krotność = 2 Jednostka: 100 m2 1,0500	
Powierzchnia terenu	105,0000
Poszerzenie	105,0000
42,0*2,50	
4. KNR 2-01 0239-0401 [SST-OG] Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00m3 w gruncie kat. III, samochód 10-15t. Jednostka: 100 m3 0,2100	
	21,0000
105,0*0,20	
5. KNNR 6 0103-0100 [SST-OG] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m2 1,0500	
Powierzchnia terenu	105,0000
Poszerzenie	105,0000
42,0*2,50	
6. KNNR 6 0403-0300 [SST-OG] Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m 2,7052	
Krawężniki wystające i najazdowe	270,5200
49,98+42,0+6,00+12,0+55,09+35,45+70,0	
7. KNR 2-31 0115-0100 [SST-OG] Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; grubości 15cm, po zagęszczeniu Jednostka: 100 m2 1,0500	
Podbudowa grubości docelowo 20 cm	105,0000
Poszerzenie	105,0000
42,0*2,50	

Opis robót		Ilość robót
8. KNR 2-31 0115-0200 [SST-OG] Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 5 Jednostka: 100 m2		
		1,0500
Powierzchnia terenu		
Poszerzenie	42,0*2,50	105,0000
9. KNNR 6 0308-0301 [SST-OG] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyladowczy do 5 t Jednostka: 100 m2		
		6,5250
Powierzchnia terenu		
Droga gminna	652,5	652,5000
10. KNNR 6 0309-0201 [SST-OG] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyladowczy do 5 t Jednostka: 100 m2		
		6,5250
Powierzchnia terenu		
Droga gminna	652,5	652,5000
Dział nr 1.2. Parkingi i chodniki [CPV: 45233123-7 Drogi podrzędne] [SST-OG]		
11. KNR 2-31 0101-0100 [SST-OG] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie Jednostka: 100 m2		
		5,6500
Powierzchnia terenu		
chodniki	318,0	318,0000
Parking	247,00	247,0000
12. KNR 2-31 0101-0200 [SST-OG] Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5cm głębokości w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie Krotność = 2 Jednostka: 100 m2		
		5,6500
Powierzchnia terenu		
chodniki	318,0	318,0000
Parking	247,00	247,0000
13. KNR 2-01 0239-0401 [SST-OG] Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00m3 w gruncie kat. III, samochód 10-15t. Jednostka: 100 m3		
		1,1300
		113,0000
14. KNNR 6 0103-0300 [SST-OG] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: 100 m2		
		5,6500
Powierzchnia terenu		
chodniki	318,0	318,0000
Parking	247,00	247,0000

Opis robót		Ilość robót
15. KNNR 6 0403-0300 [SST-OG] Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m		
		0,5200
Krawężniki wystające	(5,00*2+42,00)	52,0000
16. KNNR 6 0404-0100 [SST-OG] Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową Jednostka: 100 m		
		1,6055
Obrzeża 20x6 cm	(35,46+55,09+70,0)	160,5500
17. KNR 2-31 0115-0100 [SST-OG] Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; grubości 15cm, po zagęszczeniu Jednostka: 100 m ²		
		2,4700
Podbudowa grubości docelowo 20 cm Parking	247,00	247,0000
18. KNR 2-31 0115-0200 [SST-OG] Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 5 Jednostka: 100 m ²		
		2,4700
Parking	247,00	247,0000
19. KNR 2-31 0511-0301 [SST-OG] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej Jednostka: 100 m ²		
		2,4700
Parking	247,00	247,0000
20. KNR 2-31 0114-0300 [SST-OG] Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa naturalnego - warstwa górnagrubości 8cm, po zagęszczeniu Jednostka: 100 m ²		
		3,1800
Podbudowa grubości docelowo 10 cm chodniki	318,0	318,0000
21. KNR 2-31 0114-0400 [SST-OG] Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa naturalnego - warstwa górna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 2 Jednostka: 100 m ²		
		3,1800
chodniki	318,0	318,0000
22. KNR 2-31 0511-0201 [SST-OG] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej Jednostka: 100 m ²		
		3,1800
chodniki	318,0	318,0000
Dział nr 1.3. Zieleń [CPV: 45233123-7 Drogi podrzędne] [SST-OG]		
23. KNR 2-21 0211-0100 [SST-OG] Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Ręczne - na terenie płaskim gr.warstwy 2 cm Jednostka: 1 ha		
		0,0100
Powierzchnia zieleni	(102)*0,0001	0,0102

Opis robót	Ilość robót
<p>24. KNR 2-21 0211-0200 [SST-OG] Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Ręczne - na terenie płaskim dodatek za każdy następny 1 cm Krotność = 4 Jednostka: 1 ha</p>	0,0100
<p>Powierzchnia zieleni</p>	0,0102
<p>(102)*0,0001</p>	
<p>25. KNR 2-21 0207-0100 [SST-OG] Orka glebogryzarką oraz mech.bronowanie i kultywatorowanie przed orką. Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu I-II Jednostka: 1 ha</p>	0,0100
<p>Powierzchnia zieleni</p>	0,0102
<p>(102)*0,0001</p>	
<p>26. KNR 2-21 0401-0400 [SST-OG] Wykonanie trawników dywanowych siewem. Z nawożeniem - kat.gruntu I-II Jednostka: 100 m2</p>	1,0200
<p>Powierzchnia zieleni</p>	102,0000
<p>(102)</p>	