

Symbol obiektu: 529

Symb.koszt. 0

Nazwa zb.przedmiarowego: PAWL-R2

I	I	I	I	I	I	I	I	JEDN.MIARY	I	I		
IFAZIASOR.I	LP	I	W	I	SYMBOL	POZ.	I	O P I S P O Z Y C J I	K O S Z T O R Y S O W E J	PRZEDMIAR	I	KROT.I
I	I	I	I	I	IKOSZTORYSOWEJI			I SYM. NAZWA			I	I

55					STUdzIENKI , KOMORY							
55	1				komora redukcyjna							
55	1	10	0	S010212020000	Analogia - Wykopy jamiste o glebokosci do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsiebniernymi, o pojemnosci lyzki 0,15 m3, w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. III (3.0*3.0*2.0)-3.14*1.8*1.8*0.25*2.0=12.91320	60	M3	12.91320	1.00			
55	1	20	0	S010202020000	Analogia - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebniernymi o pojemnosci lyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odleglosc do 1 km, grunt nie obl epiajacy kat. III 3.14*1.8*1.8*0.25*2.0=5.08680	60	M3	5.08680	1.00			
55	1	30	0	S010214020000	Analogia - Zасыpanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podluznych, punktowych, obiektowych, rowow spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV	60	M3	12.91320	1.00			
55	1	40	0	S110101020000	Obudowy studni wierconych wykonywane w gotowym i odwodnionym wykopie, z kregow betonowych o srednicy 1600 mm	20	SZT	1.00000	1.00			
55	1	50	0	S041413060000	Dodatek za kazde 0,5 m rozniczy glębokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych srednicy 1600 mm o glębokosci 3 m, w gotowym wykopie	20	SZT	-1.00000	1.00			
55	1	60	0	2021753030000	Zaprawa cementowa o marce 80 i stosunku objetosciowym 1:3.	60	M3	0.01760	1.00			
55	1	70	0	S110204020000	Zawory kolnierzowe zwrotne klapowe, o srednicy nominalnej 100 mm	20	SZT	1.00000	1.00			
55	1	80	0	S041106030000	Zasowy zelizne klinowe,kolnierzowe owalne bez obudowy o srednicy 100 mm,montowane w komorach	90	kpl	2.00000	1.00			
55	1	80	2	5814199	Zasowy zelizne klinowe,owalne,kolnierzowe -usuniecie srodka	0		0.00000	1.00			
55	1	80	3	5815005	Zasowy klin. ow.100 mm JAFAR miekkie uszcz	0		0.00000	1.00			
55	1	80	8	5200399	Rury zelizne cisn.kielich.d/pol.sztywnych -usuniecie srodka	0		0.00000	1.00			
55	1	80	8	5310799	Nasuwki zel.cisnieniowe do pol.sztywnych -usuniecie srodka	0		0.00000	1.00			
55	1	80	8	5320599	Krocce zelizne 1-kolnierzowe "F" -usuniecie srodka	0		0.00000	1.00			
55	1	80	8	6830100	Folia aluminiowa zwykla -usuniecie srodka	0		0.00000	1.00			
55	1	90	0	S041106030000	Filtr siatkowy kolnierzowy o srednicy 80 mm	90	KPL	1.00000	1.00			
55	1	100	0	S041106030000	Zawor redukcyjny HONEYWELL BRAUKMAN kolnierzowy membranowy o srednicy nom. 80 mm	90	kpl	1.00000	1.00			
55	1	100	2	5814199	Zasowy zelizne klinowe,owalne,kolnierzowe -usuniecie srodka	0		0.00000	1.00			
55	1	100	3	5824006	Zawor reduk. sprez. 80mm HONEYWELL D15	0		0.00000	1.00			
55	1	100	8	5200399	Rury zelizne cisn.kielich.d/pol.sztywnych -usuniecie srodka	0		0.00000	1.00			
55	1	100	8	5310799	Nasuwki zel.cisnieniowe do pol.sztywnych -usuniecie srodka	0		0.00000	1.00			
55	1	100	8	5320599	Krocce zelizne 1-kolnierzowe "F" -usuniecie srodka	0		0.00000	1.00			
55	1	100	8	6830100	Folia aluminiowa zwykla -usuniecie srodka	0		0.00000	1.00			
55	1	110	0	S110208010000	Analogia - Elementy pomiarowe i sterownicze. Manometry	20	szt	2.00000	1.00			
55	1	120	0	7092103030000	Analogia - MONTAZ RUROCIAGOW STALOWYCH SPAWANYCH O SREDNICY ZEWNETRZNEJ DO 108,0 MM I GRUBOSCI SCIANKI DO 6,3 MM.	40	M	2.00000	1.00			

Symbol obiektu: 529

Symb.koszt. 0

Nazwa zb.pzedmiarowego: PAWL-R2

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
IFAZAIASOR.I	LP	I	W	I	SYMBOL	POZ.	I	O P I S	P O Z Y C J I	K O S Z T O R Y S O W E J	I JEDN.MIARY	I	I	
I	I	I	I	I	IKOSZTORYSOWEJI						I SYM. NAZWA	I	I	
												PRZEDMIAR	KROT.I	
55	1	120	2		5099999			Rury stalowe		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00
55	1	120	3		5065100			Rury stalowe ocynkowane sr.100 mm			0		0.00000	1.00
55	1	130	0		S040102020000			Kształtki o średnicy 100 mm żeliwne wodociągowe, kolnierzone			20	szt	2.00000	1.00
								- analogia						
55	1	130	2		5319998			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00
55	1	130	3		5320412			Trojniki żeliwne koln. cisl.100x80 mm			0		0.00000	1.00
55	1	130	8		6830100			Folia aluminiowa zwykla		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00
55	1	140	0		S040102010000			Kształtki o średnicy 80 mm żeliwne wodociągowe kolnierzone -			20	szt	2.00000	1.00
								analogia						
55	1	140	2		5319998			Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00
55	1	140	3		5320002			Kolana żeliwne dwukolnierzone,sr. 80 mm			0		0.00000	1.00
55	1	140	8		6830100			Folia aluminiowa zwykla		-usuniecie srodka	0		0.00000	1.00
55	1	150	0		7120212040001			MALOWANIE PEDZLEM RUROCIAGU O SREDNICY ZEWNETRZNEJ DO 57 MM			50	M2	1.00000	1.00
								LAKIEREM ASFALTOWYM IZOPLASTEM KOLORU CZARNEGO WRAZ Z ROZCIE						
								NCZALNIKIEM						
55	1	160	0		S060502020000			Obrukowanie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej			50	M2	8.79200	1.00
								, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnian						
								e piaskiem						
								(3.14/4)*(3.8*3.8-1.8*1.8)=8.79200						

□