

Kosztorys ofertowy na modernizację drogi gminnej gruntowej dojazdowej do pól w miejscowości Liszno

1. Roboty ziemne					
1	<i>KNNR 1 0111-010-043</i> Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wytyczenie drogi w istniejących liniach rozgraniczających	krotność 1,00	obmiar 0,50 km	ilość 0,50	met. ZN cena jedn. wartość
2	<i>KNNR 1 0202-040-060</i> Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III	krotność 1,00	obmiar 247,50 m ³	ilość 247,50	met. ZN cena jedn. wartość
3	<i>KNNR 1 0202-030-060</i> Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I - II	krotność 1,00	obmiar 247,50 m ³	ilość 247,50	met. ZN cena jedn. wartość
4	<i>KNNR 1 0208-010-060</i> Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowył. do 5 ton przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.	krotność 2,00	obmiar 247,50 m ³	ilość 495,00	met. ZN cena jedn. wartość
5	<i>KNNR 1 0407-01010-060</i> Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. grunt kategorii I - II Charakterystyka robót:	krotność 1,00	obmiar 247,50 m ³	ilość 247,50	met. ZN cena jedn. wartość
6	<i>KNNR 1 0408-010-060</i> Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I – II Charakterystyka robót:	krotność 1,00	obmiar 247,50 m ³	ilość 247,50	met. ZN cena jedn. wartość

Ogółem element.:

Roboty ziemne

Razem

2. Podbudowa					
7	<i>KNNR 6 0103-030-050</i> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II - VI	krotność 1,00	obmiar 2 228,00 m ²	ilość 2 228,00	met. ZN cena jedn. wartość
8	<i>KNNR 6 0113-050-050</i> Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego z gruzu betonowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	krotność 1,00	obmiar 2 228,00 m ²	ilość 2 228,00	met. ZN cena jedn. wartość
9	<i>KNNR 6 0204-040-050</i> Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm	krotność 1,00	obmiar 2 228,00 m ²	ilość 2 228,00	met. ZN cena jedn. wartość

Ogółem element.:

Razem

Podbudowa

Wartość Kosztorysu:

Nazwa	Skr	Wartość		R	M	S	Kw. stała	Razem
Koszty bezpośrednie	KB		PLN					
Pozycje z narzutami	PozZN		PLN					
Koszty z narzutami (netto)	KzN		PLN					

Tabela elementów

Lp.	Nazwa		R	M	S	Kw. stała	Razem
1.	Roboty ziemne						
2.	Podbudowa						
	Koszty bezpośrednie	PLN					
	Pozycje z narzutami	PLN					
	Koszty z narzutami (netto)	PLN					